

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 891002/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BARRACAO ABERTO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ABELARDO LUZ / SC
			BDI 1 26,28%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									500.549,94	
1.			CONSTRUÇÃO DE BARRACAO ABERTO - ETAPA 1						500.549,94	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						3.371,68	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	250,00	BDI 1	315,70	909,22	RA
1.1.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	650,00	BDI 1	820,82	2.462,46	RA
1.2.			ESCAVAÇÃO						1.085,97	
1.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	10,75	80,00	BDI 1	101,02	1.085,97	RA
1.3.			BLOCOS EM CONCRETO ARMADO						26.759,46	
1.3.1.	Composição	005	ESTACA MECANICAMENTE ESCAVADA Ø35cm, armada, 25MPa	M	126,00	65,80	BDI 1	83,09	10.469,34	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	002	BLOCO CONCRETO ARMADO	M3	10,75	1.200,00	BDI 1	1.515,36	16.290,12	RA
1.4.			ESTRUTURA PRE FABRICADA						214.147,80	
1.4.1.	Cotação	PPM	PILARES CONCRETO PRE FABRICADOS - 28 peças	CJTO	1,00	71.684,00	0,00%	71.684,00	71.684,00	RA
1.4.2.	Cotação	VPM	VIGAS CONCRETO PRE FABRICADO - 28 peças	CJTO	1,00	42.463,80	0,00%	42.463,80	42.463,80	RA
1.4.3.	Cotação	EMC	ESTRUTURA METALICA COBERTURA	CJTO	1,00	100.000,00	0,00%	100.000,00	100.000,00	RA
1.5.			COBERTURA						83.915,27	
1.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.076,00	45,66	BDI 1	57,66	62.042,16	RA
1.5.2.	SINAPI-I	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO	M2	286,00	27,87	BDI 1	35,19	10.064,34	RA
1.5.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TLHA DE AÇO, INCLUINDO ACESSORIOS E IÇAMENTO	M2	204,80	45,66	BDI 1	57,66	11.808,77	RA
1.6.			PISO CONCRETO ARMADO						129.703,99	
1.6.1.	SINAPI-I	4721	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO BRITA 01	M3	38,66	62,50	BDI 1	78,93	3.051,43	RA
1.6.2.	Composição	003	PISO EM CONCRETO ARMADO e = 10CM	M2	1.288,56	76,00	BDI 1	95,97	123.663,10	RA
1.6.3.	composição	004	DESEMPENO / ALISAMENTO MECANICO PISO DE CONCRETO	M2	1.288,56	1,84	BDI 1	2,32	2.989,46	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELETRICAS						19.616,62	
1.7.1.	SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	93,85	BDI 1	118,51	118,51	RA
1.7.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	12,55	BDI 1	15,85	142,65	RA
1.7.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	12,55	BDI 1	15,85	15,85	RA
1.7.4.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	189,00	2,65	BDI 1	3,35	633,15	RA
1.7.5.	SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	12,70	6,06	BDI 1	7,65	97,16	RA
1.7.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	968,40	4,99	BDI 1	6,30	6.100,92	RA
1.7.7.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,40	6,70	BDI 1	8,46	197,96	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 891002/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BARRACAO ABERTO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0ABELARDO LUZ / SC
			BDI 1 26,28%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									500.549,94	
1.7.8.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	35,00	274,60	BDI 1	346,76	12.136,60	RA
1.7.9.	SINAPI	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	68,82	BDI 1	86,91	173,82	RA
1.8.			SPDA					-	7.967,88	
1.8.1.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	150,00	28,07	BDI 1	35,45	5.317,50	RA
1.8.2.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	37,20	38,80	BDI 1	49,00	1.822,80	RA
1.8.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00	49,90	BDI 1	63,01	378,06	RA
1.8.4.	SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	37,20	6,06	BDI 1	7,65	284,58	RA
1.8.5.	SINAPI-I	1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	6,00	2,92	BDI 1	3,69	22,14	RA
1.8.6.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	6,00	18,85	BDI 1	23,80	142,80	RA
1.9.			ALVENARIA					-	7.602,72	
1.9.1.	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	133,78	45,00	BDI 1	56,83	7.602,72	RA
1.10.			PREVENTIVO INCENDIO					-	6.378,55	
1.10.1.	SINAPI	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	118,00	BDI 1	149,01	298,02	RA
1.10.2.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	108,00	BDI 1	136,38	272,76	RA
1.10.3.	Composição	006	ABRIGO P/ HIDRANTE 60x90x30 COMPLETO	U	1,00	1.560,00	BDI 1	1.969,97	1.969,97	RA
1.10.4.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	61,80	BDI 1	78,04	234,12	RA
1.10.5.	Cotação	ELETVER	ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 3/4 VERMELHO INC CONEXOES, ABRACADEIRAS - FORN E INSTALAÇÃO - COD 43465	M	55,00	5,50	BDI 1	6,95	382,25	RA
1.10.6.	Cotação	CABO215	CABO COBRE FLEXIVEL BLINDADO 2x1.5MM2, ISOL 600V ISOLAÇÃO M VC/E 105º - DETECÇÃO INCENDIO ENDEREÇAMENTO - FORN E INSTALAÇÃO COD P.23.000.043131	M	110,00	2,64	BDI 1	3,33	366,30	RA
1.10.7.	Cotação	CABO225	CABO COBRE FLEXIVEL BLINDADO 2x2.5MM2, ISOL 600V ISOLAÇÃO M VC/E 105º - DETECÇÃO INCENDIO ENDEREÇAMENTO - FORN E INSTALAÇÃO COD P.23.000.043133	M	110,00	3,51	BDI 1	4,43	487,30	RA
1.10.8.	Cotação	LEMER	LUMINARIA EMERGENCIA LED 2200LUMENS 2 FAROL - COD 033206	U	2,00	225,00	BDI 1	284,13	568,26	RA
1.10.9.	Cotação	ABLOC	LUMINARIA SINALIZAÇÃO ABANDONO LOCAL - 50x32CM	U	3,00	185,00	BDI 1	233,62	700,86	RA
1.10.10.	Cotação	BOTO	ACIONADOR/BOTOEIRA COM SIRENE 12V	U	2,00	32,00	BDI 1	40,41	80,82	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 891002/2019	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	APelido DO EMPREENDIMENTO BARRACAO ABERTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ABELARDO LUZ / SC	BDI 1 26,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									500.549,94	
1.10.11.	Cotação	CENTRAL	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	U	1,00	705,00	BDI 1	890,27	890,27	RA
1.10.12.	Cotação	SIRENE	SIRENE ELETRONICA 12/24V POT 100 A 120 DB C/ FLASH OU LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	2,00	50,53	BDI 1	63,81	127,62	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ABELARDO LUZ / SC

Local

quarta-feira, 8 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE RICARDO PASSERO

CREA/CAU: 47.604-7

ART/RRT: 0

RECURSO

↓