

# MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

## PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data Orçamento jun/21

Base SINAPI 04/2021

bdi aplicado 23%

Obra	Pavimentação			rua Omar Bento da Silva	Pedra Irregular			
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES / CALÇADAS				-			
Nº	Fonte	Codigo	Descrição	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				-			
1.1.1.	SINAPI	74209/001	Placa de obra	m2	2,88	372,69	1.073,35	
						<b>Total</b>	<b>1.073,35</b>	
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL				-			
1.2.1	SINAPI	90106	Escavação de vala ate 1,5m prof	m3	67,80	6,17	418,33	
1.2.2	SINAPI	102355	Escavação em rocha	m3	20,00	140,00	2.800,00	
1.2.2	SINAPI	95568	Tube de concreto O 40cmb- forn e inst	m	113,00	91,28	10.314,64	
1.2.3	SINAPI	92212	Tube de concreto O 60cm - forn e inst	m	-	234,76	-	
1.2.4	SINAPI	93381	Reaterro de vala	m3	53,60	9,05	485,08	
1.2.5		comp	Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente	m2	-	-	-	
1.2.6		comp	Recolocaçãode pavimento poliedrico com aproveitamento material retirado	m2	-	-	-	
		comp	Execução caixa de ligação	um	1,00	1.100,00	1.100,00	
1.2.7	SINAPI	83659	Execução boca de lobo	um	4,00	1.460,71	5.842,84	
						<b>Total</b>	<b>20.960,89</b>	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO				-			
1.3.1	pref		Conformação de plataforma	m2	1.410,65	-	-	
1.3.2	SINAPI	94275	Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent	m	456,00	43,59	19.877,04	
1.3.3	SINAPI	89906	Colchão de argila (media 15cm), inc transporte	m3	211,60	15,61	3.303,04	
1.3.5		comp	Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec	m2	1.410,65	29,00	40.908,85	
		comp	Rejuntamento com po de brita - forn / espalhamento	m2	1.410,65	4,28	6.037,58	
1.3.8	pref		Compactação de pavimento	m2	1.410,65	-	-	
						<b>Total</b>	<b>70.126,51</b>	
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA				-			
1.4.1	SICRO3	5213464	Placas sinalização de transito (conforme projeto)	Unid	3,00	381,30	1.143,90	
1.4.2	SINAPI	73316/002	Placas nome de rua (conforme projeto)	Unid	2,00	224,48	448,96	
						<b>Total</b>	<b>1.592,86</b>	
Nota 1 - Itens 1.3.1 e 1.3.8 a execução a cargo do municipio						<b>Total R\$</b>	<b>93.753,61</b>	