

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ

PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data Orçamento jun/21

Base SINAPI 04/2021

bdi aplicado 23%

Obra	Pavimentação rua Omar Bento da Silva			Pedra Irregular			
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES / CALÇADAS			-			
Nº	Fonte	Codigo	Descrição	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			-			
1.1.1.	SINAPI	74209/001	Placa de obra	m2	2,88	276,75	797,04
						Total	797,04
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL			-			
1.2.1	SINAPI	90106	Escavação de vala ate 1,5m prof	m3	67,80	7,59	514,60
1.2.2	SINAPI	102355	Escavação em rocha	m3	20,00	148,83	2.976,60
1.2.2	SINAPI	95568	Tube de concreto O 40cmb- forn e inst	m	113,00	94,77	10.709,01
1.2.3	SINAPI	92212	Tube de concreto O 60cm - forn e inst	m	-	234,76	-
1.2.4	SINAPI	93381	Reaterro de vala	m3	53,60	9,42	504,92
1.2.5		comp	Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente	m2	-	-	-
1.2.6		comp	Recolocaçãode pavimento poliedrico com aproveitamento material retirado	m2	-	-	-
		comp	Execução caixa de ligação	um	1,00	1.105,00	1.105,00
1.2.7	SINAPI	83659	Execução boca de lobo	um	4,00	1.560,29	6.241,16
						Total	22.051,29
1.3.	PAVIMENTAÇÃO			-			
1.3.1	pref		Conformação de plataforma	m2	1.410,65	-	-
1.3.2	SINAPI	94275	Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent	m	456,00	45,69	20.834,64
1.3.3	SINAPI	89906	Colchão de argila (media 15cm), inc transporte	m3	211,60	16,68	3.529,45
1.3.5		comp	Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec	m2	1.410,65	31,96	45.084,37
		comp	Rejuntamento com po de brita - forn / espalhamento	m2	1.410,65	4,31	6.079,90
1.3.8	pref		Compactação de pavimento	m2	1.410,65	-	-
						Total	75.528,36
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA			-			
1.4.1	SICRO3	5213464	Placas sinalização de transito (conforme projeto)	Unid	3,00	381,30	1.143,90
1.4.2	SINAPI	73316/002	Placas nome de rua (conforme projeto)	Unid	2,00	224,48	448,96
						Total	1.592,86

Nota 1 - Itens 1.3.1 e 1.3.8 a execução a cargo do municipio

Total R\$ 99.969,55