

# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília  
SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 89990-000  
49999377096

urbanizacaonv@gmail.com

## PROPOSTA DE PREÇOS

URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA-ME  
NV SERVIÇOS

CNPJ 27.281.305/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 13621

RUA ERNESTO BEUTER 675

BAIRRO CENTRO

SÃO LOURENÇO DO OESTE

CPF 867.039.439-15

RG 312647

CEP 89990-000

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA 1884

OPERAÇÃO 003

CONTA CORRENTE 1954-7

| Item | Descrição  | Valor total  |
|------|--|--|
| 1    | 01 - DO OBJETO: 01.1 - Contratação de empresa de engenharia para a execução de obras, pelo sistema de empreitada global (material e mão de obra), de pavimentação com pedras irregulares, drenagem pluvial, sinalização, meio fio e pavimentação com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme memorial descritivo, projetos, planilhas, orçamento, cronograma e demais especificações contidas no Edital e seus anexos. | PREÇO MÁXIMO TOTAL ESTIMADO:<br>R\$ 369.765,87 ( trezentos e sessenta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos.) |

Validade da proposta 60 dias

São Lourenço do Oeste 19 de Agosto de 2021

NELSON VIEIRA:86703943915  
Assinado de forma digital por NELSON  
VIEIRA:86703943915  
Dados: 2021.08.19.21:15:50 -03'00'

# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília  
SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 89990-000  
49999371096  
urbanizacaonv@gmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTARIA-PAVIMENTAÇÃO URBANA

Avenida Padre João Smedt

| Nº     | Descrição   | Quant  | R\$ Unit | R\$ Total |
|--------|---|--------|----------|-----------|
| 1.     | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES / CALÇADAS                          |        |          |           |
| 1.1.   | SERVICOS PRELIMINARES   |        |          |           |
| 1.1.1. |   | 2,88   | 276,75   | 797,04    |
|        | Placa de obra   |        |          |           |
| 1.2.   | DRENAGEM PLUVIAL  |        | Total    | 797,04    |
| 1.2.1  | Escavação de vala ate 1,5m prof   | 107,40 | 7,59     | 815,07    |
| 1.2.2  | Tubo de concreto O 40cmb- forn e inst                                   | 115,00 | 90,00    | 10.350,00 |
| 1.2.3  | Tubo de concreto O 60cm - forn e inst                                   | 40,00  | 242,31   | 9.692,40  |
| 1.2.4  | Reaterro de vala  | 81,64  | 9,42     | 769,19    |
| 1.2.5  | Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente                     | -      | -        | -         |
| 1.2.6  | Recolocaçãode pavimento poliedrico com aproveitamento material retirado | -      | -        | -         |
| 1.2.7  | Execução boca de lobo   | 10,00  | 1.560,29 | 15.602,95 |
|        |   |        | Total    | 31.976,66 |



| 1.3. PAVIMENTAÇÃO   |  | 1.822,34     | -                | -         |
|---|--|--------------|------------------|-----------|
| 1.3.1   | Conformação de plataforma                                | 360,00       | 35,00            | 12.600    |
| 1.3.2   | Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent        | 273,35       | 16,68            | 4.559,03  |
| 1.3.3   | Colchão de argila (media 15cm), inc transporte           | 1.822,34     | 30,00            | 54.660,00 |
| 1.3.4   | Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec            | 1.822,34     | 2,00             | 3.644,00  |
| 1.3.5   | Rejuntamento com po de brita 1,5cm - forn / espalhamento | 1.822,34     | -                | -         |
| 1.3.6   | pref   | 1.822,34     | -                | -         |
| <b>Compactação de pavimento</b>   |  |              |                  |           |
|   |  | <b>Total</b> | <b>75.463,03</b> |           |
| 1.4. SINALIZAÇÃO VIARIA   |  |              |                  |           |
| 1.4.1   | Placas sinalização de transito (conforme projeto)        | 2,00         | 381,30           | 762,60    |
| 1.4.2   | Placas nome de rua (conforme projeto)                    | 1,00         | 224,48           | 224,48    |
|   |  | <b>Total</b> | <b>987,08</b>    |           |
| <b>Total do lote R\$ 109.223,81 (cento e nove mil dízentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos.)</b> |  |              |                  |           |

QUANTITATIVO DE MATERIAIS APROXIMADAMENTE 70% R\$ 76.456,66 (setenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais, e sescenta e seis centavos)  
QUANTITATIVO DE MÃO-DE-OBRA APROXIMADAMENTE 30% R\$2.767,15 (trinta e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos.)

**NELSON  
VIEIRA:86703943915**

Assinado de forma digital por  
NELSON VIEIRA:86703943915

Dados: 2021.08.19 20:07:13 -03'00'

# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.287.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília  
SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 88990-000  
49999371096  
urbanizacaoNV@gmail.com

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Pavimentação

Av padre Joao Smedt

| Item | Descrição             | R\$ Total  | mês 01 - |           | mês 02 - |           | mês 03 - |           | R\$ |
|------|-----------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----|
|      |                       |            | %        | R\$       | %        | R\$       | %        | R\$       |     |
| 1.1. | SERVICOS PRELIMINARES | 797,04     | 100      | 797,04    |          |           |          |           |     |
| 1.2. | DRENAGEM PLUVIAL      | 31.976,66  | 80       | 25.581,32 | 20       | 6.395,34  |          |           |     |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO          | 75.463,03  | 0        | -         | 50       | 37.731,51 | 50       | 37.731,51 |     |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO VIARIA    | 987,08     | 0        | -         |          |           | 100      | 987,08    |     |
|      | Total R\$             | 109.223,81 |          | 26.378,35 |          | 44.126,85 |          | 38.718,59 |     |

São Lourenço do Oeste 19 de Agosto de 2021

NELSON  
VIEIRA:86703943915

Assinado de forma digital por  
NELSON VIEIRA:86703943915  
Dados: 2021.08.19 20:04:34 -03'00'



# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília  
SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 89990-000  
49999371096

urbanizacao nv@gmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Rua São Roque

| 1.    | SERVICOS PRELIMINARES   | Unid.          | Quant.   | R\$ Unit.       | R\$ Total |
|-------|---|----------------|----------|-----------------|-----------|
| 1.1.1 | Placa de Obra   | M <sup>2</sup> | 2,88     | 797,04          | 797,04    |
|       | <b>Total</b>  |                |          | <b>797,04</b>   |           |
| 1.2.  | DRENAGEM PLUVIAL  |                |          |                 |           |
| 1.2.1 | Escavação de vala ate 1,5m prof   | m3             | 13,20    | 7,59            | 100,19    |
| 1.2.2 | Tubo de concreto O 40cmb- forn e inst                                   | m              | 22,00    | 90,00           | 1.980,00  |
| 1.2.3 | Tubo de concreto O 60cm - forn e inst                                   | m              | -        | -               | -         |
| 1.2.4 | Reaterro de vala  | m3             | 10,44    | 9,42            | 98,30     |
| 1.2.5 | Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente                     | m2             | -        | -               | -         |
| 1.2.6 | Recolocaçãode pavimento poliedrico com aproveitamento material retirado | m2             | -        | -               | -         |
| 1.2.7 | Execução boca de lobo   | um             | 4,00     | 1.560,29        | 6.241,16  |
|       | <b>Total</b>  |                |          | <b>8.419,65</b> |           |
| 1.3.  | PAVIMENTAÇÃO  |                |          |                 |           |
| 1.3.1 | Conformação de plataforma   | m2             | 1.290,00 | -               | -         |
| 1.3.2 | Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent                       | m              | 247,00   | 35,00           | 8.645,00  |
| 1.3.3 | Colchão de argila (media 15cm), inc transporte                          | m3             | 193,50   | 16,68           | 3.227,58  |
| 1.3.4 | Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec - inc rejuntamento        | m2             | 1.290,00 | 30,00           | 38.700,00 |
| 1.3.5 | Rejuntamento com poede brita - forn / espal                             | m2             | 1.290,00 | 2,00            | 2.580,00  |
| 1.3.6 | Compactação de pavimento  | m2             | 1.290,00 | -               | -         |

|  |   | Total        |               | 53.152,58 |
|--|---|--------------|---------------|-----------|
| 1.4.   | SINALIZAÇÃO VIARIA                                |              |               |           |
| 1.4.1  | Placas sinalização de trânsito (conforme projeto) | Unid         | 1,00          | 381,30    |
| 1.4.2  | Placas nome de rua (conforme projeto)             | Unid         | -             | 381,30    |
| <b>Total do Lote R\$ 62.750,57( sessenta e dois mil setescentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos. )</b> |   | <b>Total</b> | <b>381,30</b> | <b>-</b>  |

QUANTITATIVO DE MATERIAIS APROXIMADAMENTE 70% R\$ 43.925,39( quarenta e tres mil novecientos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)  
QUANTITATIVO DE MAO-DE-OBRA APROXIMADAMENTE 30% R\$ 18.825,18 ( dezoito mil oitocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos.)

**NELSON**

**VIEIRA:86703943915**

Assinado de forma digital por

NELSON VIEIRA:86703943915

Dados: 2021.08.19 20:19:42 -03'00'

# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília  
SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 88990-000  
49999371096  
urbanizacaonv@gmail.com

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Rua São Roque

| Item      | Descrição            | Rua São Roque / Rua Severiano Souza Maciel |            | R\$      | mês 02 - % | R\$       | mês 03 - % | R\$       |
|-----------|----------------------|--|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
|           |                      | R\$ Total                                  | mês 01 - % |          |            |           |            |           |
| 1.1.      | SERVÇOS PRELIMINARES | 797,04                                     | 100        | 797,04   | -          | -         | -          | -         |
| 1.2.      | DRENAGEM PLUVIAL     | 8.419,65                                   | 80         | 5.735,72 | 20         | 1.683,93  | -          | -         |
| 1.3.      | PAVIMENTAÇÃO         | 53.152,58                                  | 0          | -        | 50         | 26.576,29 | 50         | 26.576,29 |
| 1.4.      | SINALIZAÇÃO VIÁRIA   | 381,30                                     | 0          | -        | -          | -         | 100        | 381,30    |
| Total R\$ |                      | 62.750,57                                  |            | 7.532,76 |            | 23.260,22 |            | 26.957,59 |

São Lourenço do Oeste 19 de agosto de 2021.

NELSON  
VIEIRA:86703943915

Assinado de forma digital por  
NELSON VIEIRA:86703943915  
Dados: 2021.08.19 20:22:14 -03'00'



# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília

SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 89990-000  
49999371096

urbanizacaoonv@gmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Rua Omar Bento da Silva

| 1.     | Nº   | Descrição | Unid | Quant  | R\$ Unit     | R\$ Total        |
|--------|--|-----------|------|--------|--------------|------------------|
| 1.1.   | SERVICOS PRELIMINARES  |           |      |        |              |                  |
| 1.1.1. | Placa de obra  |           | m2   | 2,88   | 276,75       | 797,04           |
|        |  |           |      |        | <b>Total</b> | <b>797,04</b>    |
| 1.2.   | DRENAGEM PLUVIAL   |           |      |        |              |                  |
| 1.2.1  | Escavação de vala ate 1,5m prof  |           | m3   | 67,80  | 7,59         | 514,60           |
| 1.2.2  | Escavação em rocha   |           | m3   | 20,00  | 148,83       | 2.976,60         |
| 1.2.2  | Tubo de concreto O 40cmb- forn e inst                                    |           | m    | 113,00 | 90,00        | 10.170,00        |
| 1.2.3  | Tubo de concreto O 60cm - forn e inst                                    |           | m    | -      | 234,76       | -                |
| 1.2.4  | Reaterro de vala   |           | m3   | 53,60  | 9,42         | 504,92           |
| 1.2.5  | Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente                      |           | m2   | -      | -            | -                |
| 1.2.6  | Recolocação de pavimento poliedrico com aproveitamento material retirado |           | m2   | -      | -            | -                |
|        | Execução caixa de ligação  |           | um   | 1,00   | 1.105,00     | 1.105,00         |
| 1.2.7  | Execução boca de lobo  |           | um   | 4,00   | 1.560,29     | 6.241,16         |
|        |  |           |      |        | <b>Total</b> | <b>21.512,28</b> |
| 1.3.   | PAVIMENTAÇÃO   |           |      |        |              |                  |



|   |  |      |          |              |                  |
|---|--|------|----------|--------------|------------------|
| 1.3.1   | Conformação de plataforma                          | m2   | 1.410,65 | -            | -                |
| 1.3.2   | Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent  | m    | 456,00   | 35,00        | 15.960,00        |
| 1.3.3   | Colchão de argila (media 15cm), inc transporte     | m3   | 211,60   | 16,68        | 3.529,45         |
| 1.3.5   | Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec      | m2   | 1.410,65 | 30,00        | 42.319,50        |
| 1.3.8   | Rejuntamento com po de brita - forn / espalhamento | m2   | 1.410,65 | 2,00         | 2.821,30         |
|   | Compactação de pavimento                           | m2   | 1.410,65 | -            | -                |
| 1.4.  | SINALIZAÇÃO VIARIA                                 |      |          | <b>Total</b> | <b>64.630,25</b> |
| 1.4.1   | Placas sinalização de transito (conforme projeto)  | Unid | 3,00     | 381,30       | 1.143,90         |
| 1.4.2   | Placas nome de rua (conforme projeto)              | Unid | 2,00     | 224,48       | 448,96           |
|   |  |      |          | <b>Total</b> | <b>1.367,73</b>  |
| <b>Total do Lote R\$ 88.307,30 (oitenta e oito mil trezentos e sete reais e sete centavos.)</b> |  |      |          |              |                  |

QUANTITATIVO DE MATERIAIS APROXIMADAMENTE 70% R\$ 61.815,11( sessenta e um mil oitocentos e quinze reais e onze centavos.)  
QUANTITATIVO DE MÃO-DE-OBRA APROXIMADAMENTE 30% R\$ 26.492,19 ( vinte e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos.)

**NELSON**  
**VIEIRA:86703943915**  
Assinado de forma digital por  
NELSON VIEIRA:86703943915  
Dados: 2021.08.19 20:13:56 -03'00'

# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília  
SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 89890-000  
49989377096  
urbanizacaonv@gmail.com

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

### Pavimentação Urbana

| Pavimentação |                      | Rua Omar Bento da Silva |            |           |            |           |            |           |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Item         | Descrição            | R\$ Total               | mês 01 - % | R\$       | mês 02 - % | R\$       | mês 03 - % | R\$       |
| 1.1.         | SERVÇOS PRELIMINARES | 797,04                  | 100        | 797,04    |            |           |            |           |
| 1.2.         | DRENAGEM PLUVIAL     | 21.512,28               | 80         | 17.209,82 | 20         | 4.302,46  |            |           |
| 1.3.         | PAVIMENTAÇÃO         | 64.630,25               | 0          |           | 50         | 32.315,12 | 50         | 32.315,12 |
| 1.4.         | SINALIZAÇÃO VIARIA   | 1.592,86                | 0          |           |            |           | 100        | 1.592,73  |
| Total R\$    |                      | 68.307,30               |            | 18.006,86 |            | 36.617,58 |            | 33.682,85 |

São Lourenço do Oeste 19 de agosto de 2021

NELSON  
VIEIRA:86703943915

Assinado de forma digital por  
NELSON VIEIRA:86703943915  
Dados: 2021.08.19 20:14:52 -03'00'

# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília

SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 89990-000  
49999371096

urbanizacaoonv@gmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Rua Vitória Pagliosa/ 24 de setembro

| Nº     | Descrição  | Unid | Quant    | R\$ Unit | R\$ Total             |
|--------|--|------|----------|----------|-----------------------|
| 1.     | Pavimentação com pedras irregulares/calçadas                             |      |          |          | 797,04                |
| I.1    | SERVICOS PRELIMINARES  |      |          |          | 797,04                |
| 1.1.1. | Placa de obra  | m2   | 2,88     | 276,75   |                       |
|        |  |      |          | Total    | 797,04                |
| I.2    | DRENAGEM PLUVIAL   |      |          |          |                       |
| 1.2.1  | Escavação de vala ate 1,5m prof  | m3   | 103,20   | 7,59     | 783,29                |
| 1.2.2  | Tubo de concreto Ø 40cm- forn e inst                                     | m    | 172,00   | 90,00    | 15.480,00             |
| 1.2.3  | Tubo de concreto Ø 60cm - forn e inst                                    | m    | -        | -        | -                     |
| 1.2.4  | Reaterro de vala   | m3   | 81,59    | 9,42     | 768,54                |
| 1.2.5  | Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente                      | m2   | -        | -        | -                     |
| 1.2.6  | Recolocação de pavimento poliedrico com aproveitamento material retirado | m2   | -        | -        | -                     |
| 1.2.7  | Execução boca de lobo  | um   | 6,00     | 1.560,29 | 9.361,74              |
|        |  |      |          | Total    | 26.393,57             |
| I.3    | PAVIMENTAÇÃO   |      |          |          |                       |
| 1.3.1  | Conformação de plataforma  | m2   | 1.925,00 | -        | Prefeitura municipal- |



|   |   |              |              |        |                      |
|---|---|--------------|--------------|--------|----------------------|
| 1.3.2   | Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent | m            | 477,00       | 35,00  | 16.695,00            |
| 1.3.3   | Colchão de argila (media 15cm), inc transporte    | m3           | 288,75       | 11,00  | 3.168,00             |
| 1.3.4   | Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec     | m2           | 1.925,00     | 30,00  | 57.750,00            |
| 1.3.5   | Rejuntamento com po de brita - forn / espal       | m2           | 1.925,00     | 2,00   | 3.850,00             |
| 1.3.6   | Compactação de pavimento                          | m2           | 1.925,00     | -      | Prefeitura Municipal |
| <b>1.4</b>  | <b>SINALIZAÇÃO VIARIA</b>                         | <b>Total</b> |              |        | <b>81.463,00</b>     |
| 1.4.1   | Placas sinalização de transito (conforme projeto) | Unid         | 1,00         | 381,30 | 381,30               |
| 1.4.2   | Placas nome de rua (conforme projeto)             | Unid         | 2,00         | 224,48 | 448,96               |
| <b>Total do lote R109.483,87 (cento e nove mil quatrocentos e oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos)</b> |   |              | <b>Total</b> |        | <b>830,26</b>        |

QUANTITATIVO DE MATERIAIS APROXIMADAMENTE 70% R\$ 76.638,70 (setenta e seis mil seiscentos e trinta e oito reais e sete centavos.)  
QUANTITATIVO DE MÃO-DE-OBRA APROXIMADAMENTE 30% R\$ 32.845,16 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos.)

**NELSON**  
**VIEIRA:86703943915**  
Assinado de forma digital por  
NELSON VIEIRA:86703943915  
Dados: 2021.08.19 20:24:30  
-03'00'

# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília

SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 89990-000  
49999371096

urbanizacaoonv@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

| Pavimentação                          |                       |            |            |           |            |           |            |           |  |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| rua Vitorio Pagliosa / 24 de setembro |                       |            |            |           |            |           |            |           |  |
| Item                                  | Descrição             | R\$ Total  | mês 01 - % | R\$       | mês 02 - % | R \$      | mês 03 - % | R \$      |  |
| 1.1.                                  | SERVICOS PRELIMINARES | 797,04     | 100        | 797,04    |            | -         |            |           |  |
| 1.2.                                  | DRENAGEM PLUVIAL      | 26.393,57  | 80         | 21.114,85 | 20         | 5.278,72  |            |           |  |
| 1.3.                                  | PAVIMENTAÇÃO          | 81.463,00  | 0          | -         | 50         | 40.731,50 | 50         | 40.731,50 |  |
| 1.4.                                  | SINALIZAÇÃO VIARIA    | 830,26     | 0          | -         |            | -         | 100        | 830,26    |  |
| Total R\$                             |                       | 109.483,87 |            | 21.911,89 |            | 46.010,22 |            | 41.561,76 |  |

São Lourenço do Oeste 19 de agosto de 2021

**NELSON  
VIEIRA:86703943915**

Assinado de forma digital por NELSON  
VIEIRA:86703943915  
Dados: 2021.08.19 20:27:12 -03'00'



# URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA ME NV SERVIÇOS

CNPJ: 27.281.305/0001-75

Rua Ernesto Beuter-675 Bairro Brasília

SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC CEP 89990-000  
49999371096

urbanizacaonv@gmail.com

## OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES TABELA BDI ADOTADA PARA TODAS AS RUAS

|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS. | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%).                            | 2,00%  |

| Itens   | Síglas | %      |
|---|--------|--------|
| Adotado   |        |        |
| Administração Central   | AC     | 2,50%  |
| Seguro e Garantia   | SG     | 0,80%  |
| Risco   | R      | 1,27%  |
| Despesas Financeiras  | DF     | 1,10%  |
| Lucro   | L      | 7,00%  |
| Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)   | CP     | 0,95%  |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | IS8    | 1,50%  |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB   | 4,50%  |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDIPAD | 20,40% |
| BDI COM desoneração   | BDIDES | 21,57% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{(1-CP-ISS-CRBP)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

NELSON VIEIRA:86703943915 Assinado de forma digital por NELSON VIEIRA:86703943915

Dados: 2021.08.19 20:31:07 -03'00'




DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO  
PORTE PARA BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO  
(LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14/12/2006 e IN DNRC n° 103/2007)

A empresa: **URBANIZACAO NELSON VIEIRA**, CNPJ n° **27.281.305/0001-75**, tendo como representante o Sr. **NELSON VIEIRA**, portador do RG: 3126947 e do CPF n° 867.039.439-15. Para os devidos fins, declaramos sob as penas da lei, que nossa empresa se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

São Lourenço do Oeste, SC 30 de junho de 2021.



NELSON VIEIRA  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 867.039.439-15

ELIZANDRA  
BORTOLI:01526380919

Assinado de forma digital por  
ELIZANDRA  
BORTOLI:01526380919  
Dados: 2021.06.30 16:56:53 -03'00'

ELIZANDRA BORTOLI  
CONTADOR  
CRC: PR-148699/02 T-SC