

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:		ABELARDO LUZ					FOLHA Nº	
PROJETO/RUA:		rua (25 de maio) - area comunitaria - P A Sandra					01	
Data referencia		sinapi 10/2021					DATA	
							OUTUBRO/2021	
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO c/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO
1	-	SERVIÇOS INICIAL / DRENAGEM						
1.1	-	Placa de obra	m2	2,88	320,00	22,00%	390,40	1.124,35
1.2	90106	Escavação mecanizada de vala prof ate 1,5m	m3	211,20	5,39	22,00%	6,58	1.389,70
1.3	95568	Tube de concreto simples 400 mm,junta rigida, instalado (form / assent)	m	200,00	78,44	22,00%	95,70	19.140,00
	92212	Tube de concreto simples 600 mm,junta rigida, instalado (form / assent)	m	95,00	180,00	22,00%	219,60	20.862,00
1.4	93381	Reaterro mecanizado de vala	m3	186,29	7,75	22,00%	9,46	1.762,27
1.5	comp	Boca de lobo com grade metalica	u	10,00	1.250,00	22,00%	1.525,00	15.250,00
							Total	59.528,32
2	-	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	4011219	Preparo de base (prof medias 40cm) - escarificação/compactação 95%	m3	1.280,00	8,01	22,00%	9,77	12.505,60
2.2	94263	meio fio moldado no local h=22cm	m	755,00	27,81	22,00%	33,93	25.617,15
2.3	96399	Execução e compactação de sub base com rachao	m3	640,00	76,19	22,00%	92,95	59.488,00
2.4	96396	Execução e compactação de base com brita graduada	m3	320,00	118,91	22,00%	145,07	46.422,40
2.5	93595	Transporte pedra rachao e brita DMT 50km	m³*km	48.000,00	1,22	22,00%	1,49	71.520,00
2.6	96401	Imprimação da base com asfalto diluido CM-30 tx- 1,2L/m2	m2	3.200,00	6,82	22,00%	8,32	26.624,00
2.7	93177	Transporte material betuminoso CM-30 - DMT 50km	T*km	230,40	0,58	22,00%	0,71	163,58
2.8	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	0,00	2,23	22,00%	2,72	0,00
2.9	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,30 L/m²	m²	3.200,00	2,23	22,00%	2,72	8.704,00
2.10	93177	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 50 Km	Txkm	2.448,00	0,58	22,00%	0,71	1.738,08
2.11	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente	m³	160,00	1.080,00	22,00%	1.317,60	210.816,00
2.12	95427	Transporte de massa asfáltica - DMT = 50 Km	m³xkm	8.000,00	1,22	22,00%	1,49	11.920,00
							Total	475.518,81
3	-	SINALIZAÇÃO						
3.1	102509	Pintura de faixa horizontal amarela - 12 cm	m²	48,00	18,00	22,00%	21,96	1.054,08
3.2	102510	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	0,00	18,00	22,00%	21,96	0,00
3.3	102511	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	26,40	18,00	22,00%	21,96	579,74
3.4	91131	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - Totalmente refletiva, com sup. de	unid.	3,00	260,00	22,00%	317,20	951,60
3.5	94802	Placa de Identificação de ruas (2 placas 45 x 20 cm) - com suporte de ferr	unid.	2,00	260,00	22,00%	317,20	634,40
3.6	91131	Placa de Velocidade permitida - com suporte de ferro galvanizado Ø 50 m	unid.	2,00	260,00	22,00%	317,20	634,40
							Total	3.854,22
VALOR TOTAL R\$								R\$ 538.901,36