PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:	ABELARDO LUZ	FOLHA Nº 01
PROJETO/RUA:	rua Renato Begnini (Av Padre Joao Smedt / São Roque)	DATA dez/2021
Data referencia	sinapi 10/2021	

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO c/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO
	-							
1	-	SERVIÇOS INICIAL / DRENAGEM						
1.1		Placa de obra	m2	2,50	339,00	22,00%	413,58	1.033,95
1.2	90106	Escavação mecanizada de vala prof ate 1,5m	m3	60,60	6,00	22,00%	7,32	443,59
1.3	95568	Tubo de concreto simples 400 mm,junta rigida, instalado (forn / ass	m	101,00	85,00	22,00%	103,70	10.473,70
1.4	93381	Reaterro mecanizado de vala	m3	48,02	8,61	22,00%	10,50	504,20
1.5	comp	Boca de lobo com grade metalica	u	8,00	1.180,00	22,00%	1.439,60	11.516,80
1.6	comp	Caixas de passagem (rede de esgoto)	u	4,00	750,00	22,00%	915,00	3.660,00
	-							
2	-	PAVIMENTAÇÃO						
2.1		Limpeza de pavimento	m2	4.339,93	0,55	22,00%	0,67	2.907,75
2.2	94273	meio fio pre moldado 15x13x30x50	m	0,00	0,00	22,00%	0,00	0,00
2.3	96399	Execução e compactação de sub base com rachao e= 20cm	m3	101,52	85,00	22,00%	103,70	10.527,62
2.4	96396	Execução e compactação de base com brita graduada e= 10cm	m3	67,68	110,00	22,00%	134,20	9.082,66
2.5	83356	Transporte pedra rachao e brita DMT 50km	m3*km	8.460,00	0,55	22,00%	0,67	5.668,20
2.6	96401	Imprimação da base com asfalto diluido CM-30 tx- 1,2L/m2	m2	676,80	6,50	22,00%	7,93	5.367,02
2.7	93177	Transporte material betuminoso CM-30 - DMT 50km	T*km	48,73	0,55	22,00%	0,67	32,65
2.9	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	4.339,93	2,45	22,00%	2,99	12.976,39
2.10	93177	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 50 Km	Txkm	3.320,05	0,55	22,00%	0,67	2.224,43
2.11	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente	m³	241,16	1.150,00	22,00%	1.403,00	338.346,92
2.12	95427	Transporte de massa asfáltica - DMT = 50 Km	m³xkm	12.057,98	0,55	22,00%	0,67	8.078,85
	-							
3	-	SINALIZAÇÃO						
3.1	72947	Pintura de faixa horizontal amarela - 12 cm	m²	28,80	19,00	22,00%	23,18	667,58
3.2	72947	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	90,00	19,00	22,00%	23,18	2.086,20
3.3	72947	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	136,80	19,00	22,00%	23,18	3.171,02
3.4	91131	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - Totalmente refletiva, com s	unid.	1,00	285,00	22,00%	347,70	347,70
3.5	94802	Placa de Identificação de ruas (2 placas 45 x 20 cm) - com suporte	unid.	5,00	240,00	22,00%	292,80	1.464,00
3.6	91131	Placa de Velocidade permitida - com suporte de ferro galvanizado	unid.	2,00	240,00	22,00%	292,80	585,60
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							VALOR TOTAL R$	R$ 431.166,84

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ

Alexandre Ricardo Passero
Engenheiro Civil
Crea SC 47.604-7

Assinado de forma digital