

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:	ABELARDO LUZ							FOLHA Nº	01
PROJETO/RUA:	rua juarez martins filho - trecho rua jose santin / loteamento							DATA	jan/2022
Data referencia	sinapi 12/2021								
ITEM	CODIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO c/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO	
1	-	SERVIÇOS INICIAL / DRENAGEM							
1.1		Placa de obra	m2	2,50	339,00	24,25%	421,21	1.053,03	
1.2	90106	Escavação mecanizada de vala prof ate 1,5m	m3	0,00	0,00	24,25%	0,00	0,00	
1.3	95568	Tubo de concreto simples 400 mm,junta rigida, instalado (forn / assent)	m	0,00	0,00	24,25%	0,00	0,00	
1.4	93381	Reaterro mecanizado de vala	m3	0,00	0,00	24,25%	0,00	0,00	
1.5	comp	Boca de lobo com grade metálica	u	0,00	0,00	24,25%	0,00	0,00	
1.6	comp	Readequação boca de lobo existente/caixas de ligação	u	0,00	0,00	24,25%	0,00	0,00	
							Total R\$	1.053,03	
2	-	PAVIMENTAÇÃO							
2.1		Limpeza de pavimento	m2	0,00	0,00	24,25%	0,00	0,00	
2.2	96388	Regularização de subleito (escarificação / compactação)	m3	235,46	8,97	24,25%	11,15	2.625,33	
2.3	94267	Meio fio c/ sarjeta (60 x 26cm)	m	114,00	44,50	24,25%	55,29	6.303,06	
2.4	96399	Execução e compactação de sub base com rachao	m3	147,00	95,91	24,25%	119,17	17.517,99	
2.5	96396	Execução e compactação de base com brita graduada	m3	73,50	139,74	24,25%	173,63	12.761,81	
2.6	83356	Transporte pedra rachao e brita DMT 50km	m3*km	11.025,00	0,75	24,25%	0,93	10.253,25	
2.7	96401	Imprimação da base com asfalto diluido CM-30 tx- 1,2L/m2	m2	735,00	7,00	24,25%	8,70	6.394,50	
2.8	93177	Transporte material betuminoso CM-30 - DMT 50km	T*km	52,92	0,75	24,25%	0,93	49,22	
2.9	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,30 L/m²	m²	0,00	0,00	24,25%	0,00	0,00	
2.10	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	735,80	2,65	24,25%	3,29	2.420,78	
2.11	93177	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 50 Km	Txkm	562,89	1,62	24,25%	2,01	1.131,40	
2.12	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente	m³	36,79	1.269,00	24,25%	1.576,73	58.007,90	
2.13	95427	Transporte de massa asfáltica - DMT = 50 Km	m³*km	1.839,50	0,60	24,25%	0,75	1.379,63	
							Total R\$	118.844,86	
3	-	SINALIZAÇÃO							
3.1	72947	Pintura de faixa horizontal amarela - 12 cm	m²	5,76	22,27	24,25%	27,67	159,38	
3.2	72947	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	11,52	22,27	24,25%	27,67	318,76	
3.3	72947	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	20,40	22,27	24,25%	27,67	564,47	
3.4	91131	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - Totalmente refletiva, com sup. de fer	unid.	1,00	295,00	24,25%	366,54	366,54	
3.5	94802	Placa de Identificação de ruas (2 placas 45 x 20 cm) - com suporte de ferro ga	unid.	0,00	248,00	24,25%	308,14	0,00	
3.6	91131	Placa de Velocidade permitida - com suporte de ferro galvanizado Ø 50 mm	unid.	0,00	295,00	24,25%	366,54	0,00	
							Total R\$	1.409,15	
VALOR TOTAL R\$								R\$ 121.307,03	