



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Abelardo Luz
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							Rua Manoel Gomes do Nascimento	Rua Manoel Leocídio dos Santos
Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	345.492,96	74.863,40
1.	Pavimentação asfáltica em ruas do Bairro São João Maria		-					
1.1.	Serviços iniciais		-					
1.1.1.	Placa de obra em aço galvanizado	M2	6,00		2.Ser	Serviços iniciais	6,00	
1.2.	Mobilização e Desmobilização		-					
1.2.1.	Mobilização - DMT 50km	UNI	1,00		3.Mol	Mobilização	1,00	
1.2.2.	Desmobilização - DMT 50km	UNI	1,00		4.Des	Desmobilização	1,00	
1.3.	Movimentação de terra		-					
-	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	M3	1.961,00		2.Ser	Serviços iniciais	1.096,00	246,00
-	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - bota fora	M3	1.961,00		2.Ser	Serviços iniciais	1.096,00	246,00
1.4.	Drenagem		-					
1.4.1.	Tubo de concreto simples para redes pluviais 400 mm - fornecimento e assentamento	M	575,00		5.Dre	Drenagem	279,00	52,00
1.4.2.	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 50 Km	T X KM	3.437,90		5.Dre	Drenagem	1.668,10	310,90
1.4.3.	Caixa coletora tipo BL completa	UNI	29,00		5.Dre	Drenagem	14,00	4,00
1.4.4.	Caixa coletora tipo boca de lobo a limpar	UNID	3,00		5.Dre	Drenagem		2,00
1.5.	Pavimentação		-					
-	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	7.107,26		6.Pav	Base	4.121,64	882,23
1.5.1.	Colchão de argila (15 cm), incluso transporte	M3	1.066,00		6.Pav	Base	618,20	132,30
1.5.2.	Pavimentação com pedra irregular - fornecimento e execução	M2	7.107,26		7.Pav	Pavimentação	4.121,64	882,23
1.5.3.	Rejuntamento com pó de brita 2cm - fornecimento e espalhamento	M2	7.107,26		7.Pav	Pavimentação	4.121,64	882,23
1.5.4.	Meio-fio pré-moldado 100x15x13x30 cm	M	1.868,00		8.Sin	Sinalização	1.097,00	244,00
1.6.	Sinalização		-					
1.6.1.	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - com suporte de ferro galvanizado	UN	8,00		9.Sin	Sinalização	3,00	1,00
1.6.2.	Placa de identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 2"	UN	8,00		9.Sin	Sinalização	4,00	1,00

Abelardo Luz / SC

Local

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Amanda Cunico Carneiro

CREA/CAU: CREA/SC 163.289-6

ART/RRT: 8154619-7



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Abelardo Luz
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Professora Aida Guerreiro	Rua Rafael Lemes da Silva					
				3	4	5				
Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria				116.363,11	75.762,05					
1. Pavimentação asfáltica em ruas do Bairro São João Maria			-							
1.1. Serviços iniciais			-							
1.1.1. Placa de obra em aço galvanizado	M2	6,00								
1.2. Mobilização e Desmobilização			-							
1.2.1. Mobilização - DMT 50km	UNI	1,00								
1.2.2. Desmobilização - DMT 50km	UNI	1,00								
1.3. Movimentação de terra			-							
- Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	M3	1.961,00		382,00	237,00					
- Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - bota fora	M3	1.961,00		382,00	237,00					
1.4. Drenagem			-							
1.4.1. Tubo de concreto simples para redes pluviais 400 mm - fornecimento e assentamento	M	575,00		138,00	106,00					
1.4.2. Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 50 Km	T X KM	3.437,90		825,10	633,80					
1.4.3. Caixa coletora tipo BL completa	UNI	29,00		6,00	5,00					
1.4.4. Caixa coletora tipo boca de lobo a limpar	UNID	3,00		1,00						
1.5. Pavimentação			-							
- Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	7.107,26		1.282,33	821,06					
1.5.1. Colchão de argila (15 cm), incluso transporte	M3	1.066,00		192,30	123,20					
1.5.2. Pavimentação com pedra irregular - fornecimento e execução	M2	7.107,26		1.282,33	821,06					
1.5.3. Rejuntamento com pó de brita 2cm - fornecimento e espalhamento	M2	7.107,26		1.282,33	821,06					
1.5.4. Meio-fio pré-moldado 100x15x13x30 cm	M	1.868,00		349,00	178,00					
1.6. Sinalização			-							
1.6.1. Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - com suporte de ferro galvanizado	UN	8,00		2,00	2,00					
1.6.2. Placa de identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 2"	UN	8,00		3,00						

Abelardo Luz / SC

Local

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Amanda Cunico Carneiro

CREA/CAU: CREA/SC 163.289-6

ART/RRT: 8154619-7