



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Abelardo Luz	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria	MUNICÍPIO / UF Abelardo Luz / SC	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria									612.481,52	
1.			Pavimentação asfáltica em ruas do Bairro São João Maria					-	612.481,52	
1.1.			Serviços iniciais					-	2.260,26	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra em aço galvanizado	M2	6,00	303,80	BDI 1	376,71	2.260,26	RA
1.2.			Mobilização e Desmobilização					-	2.557,12	
1.2.1.	Composição	02	Mobilização - DMT 50km	UNI	1,00	1.031,10	BDI 1	1.278,56	1.278,56	RA
1.2.2.	Composição	03	Desmobilização - DMT 50km	UNI	1,00	1.031,10	BDI 1	1.278,56	1.278,56	RA
1.3.			Movimentação de terra					-	-	
-	SINAPI	101127	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	M3	1.961,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101127	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - bota fora	M3	1.961,00		BDI 1	-	-	RA
1.4.			Drenagem					-	118.196,88	
1.4.1.	SINAPI	95568	Tubo de concreto simples para redes pluviais 400 mm - fornecimento e	M	575,00	82,50	BDI 1	102,30	58.822,50	RA
1.4.2.	Composição	04	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 50 Km	T X KM	3.437,90	0,70	BDI 1	0,87	2.990,97	RA
1.4.3.	Composição	05	Caixa coletora tipo BL completa	UNI	29,00	1.563,70	BDI 1	1.938,99	56.230,71	RA
1.4.4.	Composição	09	Caixa coletora tipo boca de lobo a limpar	UNID	3,00	41,05	BDI 1	50,90	152,70	RA
1.5.			Pavimentação					-	482.385,34	
-	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	7.107,26		BDI 1	-	-	RA
1.5.1.	Composição	06	Colchão de argila (15 cm), incluso transporte	M3	1.066,00	86,70	BDI 1	107,51	114.605,66	RA
1.5.2.	Composição	07	Pavimentação com pedra irregular - fornecimento e execução	M2	7.107,26	27,50	BDI 1	34,10	242.357,57	RA
1.5.3.	Composição	08	Rejuntamento com pó de brita 2cm - fornecimento e espalhamento	M2	7.107,26	2,80	BDI 1	3,47	24.662,19	RA
1.5.4.	SINAPI	94273	Meio-fio pré-moldado 100x15x13x30 cm	M	1.868,00	43,50	BDI 1	53,94	100.759,92	RA
1.6.			Sinalização					-	7.081,92	
1.6.1.	SINAPI	101035	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - com suporte de ferro galvanizado	UN	8,00	394,40	BDI 1	489,06	3.912,48	RA
1.6.2.	SINAPI	101037	Placa de Identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 2"	UN	8,00	319,50	BDI 1	396,18	3.169,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Abelardo Luz / SC
Local

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: CREA/SC 163.289-6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Abelardo Luz	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria	MUNICÍPIO / UF Abelardo Luz / SC	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria									612.481,52
Data				ART/RRT: 8154619-7					

RECURSO
←