

Pregão nº 072/2022  
PROPOSTA COMERCIAL

Razão social: **Notavel Construtora LTDA**

Nome Fantasia: **Notavel Construtora LTDA**

CPF/CNPJ: **36.831.795/0001-27**

Endereço: **Rua Angelo Botta, 210**

CEP: **89.683-000**

Cidade: **Ponte Serrada**

Estado: **SC**

Telefone: **49 999475214**

Fax:

e-Mail: **notavelconstrutora@gmail.com**

Banco: **Sulcredi**

Agência: **0001**

Conta: **36573-4**

Representante: **Luiz Henrique**

Telefone: **49 999475214**

A presente proposta tem como objeto:

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de serviços de pintura predial (interna e externa) em diversos departamentos e repartições públicas, mediante requisição e em conformidade com as especificações constantes do Anexo ?C? deste Edital.

De acordo com as especificações constantes do edital licitatório do Pregão nº 072/2022, em especial seu anexo I - Termo de Referência.

**Grupos**

LOTE 01

| Item | Tratamento | Descrição do item   | Quantidade | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|------------|---|------------|----------------------|-------------------|
| 1    | Normal     | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO:<br><br>1) SERÁ MEDIDO PELA ÁREA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA (m²);<br><br>2) O ÍTEM REMUNERA A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA O PREPARO, ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DO CONCRETO.<br><br>Unidade de medida: Metro Quadrado<br>Marca: Notavel  | 1240       | 5,50000              | 6.820,00          |
| 2    | Normal     | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. MASSA CORRIDA A ÓLEO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. MASSA CORRIDA A ÓLEO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA:<br><br>1) Será medido por área (m²):<br><br>a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área do vão de luz multiplicada por 3 (três), não havendo batente, medição pela área do vão de luz multiplicado por 2 (dois);<br>b) Em janelas e portas co<br><br>Unidade de medida: Metro Quadrado<br>Marca: Notavel   | 4050       | 6,00000              | 24.300,00         |
| 3    | Normal     | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA: - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA:<br><br>1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).<br><br>2) O item remunera a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme esp<br><br>Unidade de medida: Metro Quadrado<br>Marca: Notavel | 3750       | 10,00000             | 37.500,00         |

|   |        |  |       |          |            |
|---|--------|--|-------|----------|------------|
| 4   | Normal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA EM ESMALTE EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO: - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA EM ESMALTE EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO:<br><br>1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).<br><br>2) O item remunera a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó e aplicação do fundo, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa.conforme especificações do fabricante.                  | 5075  | 12,00000 | 60.900,00  |
| Unidade de medida: Metro Quadrado<br>Marca: Notavel |        |  |       |          |            |
| 5   | Normal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA EM ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO: 1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): a) Em portas, portões, guichês com baten - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA EM ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO:<br><br>1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):<br><br>a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois);                          | 5075  | 10,00000 | 50.750,00  |
| Unidade de medida: Metro Quadrado<br>Marca: Notavel |        |  |       |          |            |
| 6   | Normal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO: - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO:<br><br>1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).<br><br>2) O item remunera a execução dos serviços de: limpeza da su                           | 51500 | 7,25000  | 373.375,00 |
| Unidade de medida: Metro Quadrado<br>Marca: Notavel |        |  |       |          |            |
| 7   | Normal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE GALVANIZADA E/OU ALUMÍNIO, INCLUSIVE PREPARO: 1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): a) Em caixilhos vazados, grad - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE GALVANIZADA E/OU ALUMÍNIO, INCLUSIVE PREPARO:<br><br>1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):<br><br>a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais | 5125  | 12,00000 | 61.500,00  |
| Unidade de medida: Metro Quadrado<br>Marca: Notavel |        |  |       |          |            |
| 8   | Normal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO: 1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de f - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO:<br><br>1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):<br><br>a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acres                                   | 5125  | 12,00000 | 61.500,00  |
| Unidade de medida: Metro Quadrado<br>Marca: Notavel |        |  |       |          |            |
| 9   | Normal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA LÁTES ANTIMOFO EM MASSA, INCLUINDO PREPARO: - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PINTURA LÁTES ANTIMOFO EM MASSA, INCLUINDO PREPARO:<br><br>1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na  | 12300 | 6,50000  | 79.950,00  |

totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m<sup>2</sup>).

2) O item remunera a execução dos serviços de: limpeza da

su

Unidade de medida: Metro Quadrado

Marca: Notavel

|    |        |   |       |         |           |
|----|--------|---|-------|---------|-----------|
| 10 | Normal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PISOS ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS: - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. PISOS ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS: | 12300 | 6,00000 | 73.800,00 |
|----|--------|---|-------|---------|-----------|

1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m<sup>2</sup>).

2)

O item remunera a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações

Unidade de medida: Metro Quadrado

Marca: Notavel

|    |        |  |      |         |          |
|----|--------|--|------|---------|----------|
| 11 | Normal | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. REPAROS DE TRINCAS RASAS ATÉ 5MM DE LARGURA NA MASSA - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF. REPAROS DE TRINCAS RASAS ATÉ 5MM DE LARGURA NA MASSA: | 1260 | 7,00000 | 8.820,00 |
|----|--------|--|------|---------|----------|

1) Será medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).

2) O

item remunera a execução dos serviços: abertura da trinca formando um "V", com largura até 10,0 mm e profundidade de até 8,0 mm; lixamento e remoção do pó; aplicação de uma demão do fundo preparador com diluente, preparado na proporção

Unidade de medida: Metro Quadrado

Marca: Notavel

Valor total do LOTE 01:


839.215,00

Valor total proposto (R\$): 839.215,00

Validade da proposta: 60 dias

Observações:

Concordamos com todas as exigências do edital.

  
Assinatura do responsável legal e carimbo da empresa

Ponte Serrada, 12 de Abril de 2022.

**NOTAVEL CONSTRUTORA LTDA**  
36.831.795/0001-27  
Rua Angela Botta, 210 - Bairro Cascatinha  
CEP 89.683-000 - Ponte Serrada - SC

