



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PONTO DE ÔNIBUS

Proprietário: Município de Abelardo Luz, SC.

Local: Praça Ulisses Stefani – Avenida Padre João Smedht



Generalidades

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem executados e materiais a serem aplicados na construção de um ponto de ônibus, na praça central, neste município.

Todas as orientações sobre projetos e especificações estão contidas nos desenhos para execução e neste caderno de especificações técnicas.

Em caso de divergência entre as especificações contidas nos materiais, as normas de execução, os desenhos do projeto arquitetônico, e este caderno de especificações, prevalecerão sempre este último.

Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, a fiscalização sob consulta prévia, definirá a dimensão correta.

Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.



1 – Serviços preliminares

Antes do início da execução dos serviços deverá ser feita a limpeza do terreno, nas imediações de onde será executada a obra. Tal limpeza consiste da retirada de qualquer vegetação rasteira e correspondente destinação apropriada dos resíduos.

2 - Locação

O Município de Abelardo Luz, deixará no nível o local a ser instalado o ponto de ônibus. As medidas na hipótese de serem constatadas divergências, providenciará, junto à empreiteira, para que sejam adotadas com urgência todas as medidas necessárias à correção das discrepâncias porventura existentes.

A empreiteira é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro que venha a ser constatado pela fiscalização, hipótese que poderá se fazer e refazer os serviços por sua conta e nos prazos estipulados.

3- Ponto de ônibus

Ponto de ônibus terá as medidas externas de 4,00m de comprimento, 1,80m de largura e 2,20m de altura.

Será executado com estrutura de metal galvanizado interno para fixação e revestidas com ACM 3mm na cor cinza (a ser escolhido pelo proprietário), frente e fundos terá estrutura de alumínio 5x5 na cor preta e fechamento em vidro incolor temperado 10mm. Cobertura será feita com estrutura de alumínio de 5x5 na cor preta e policarbonato cinza compacto 4mm.

4 – Considerações finais:

Todos os materiais utilizados na obra devem ser de boa qualidade, cabendo a fiscalização a recusa do uso de quaisquer materiais que não atendam às reais aplicações a que se destinam. Os serviços serão medidos nas unidades especificadas na planilha de quantitativos e preços unitários, obedecidas às condições estabelecidas em contrato. A obra



deverá ser entregue limpa, com entulhos e sobras de materiais recolhidos e acondicionados pela Contratada, com posterior descarte em local adequado.

Abelardo Luz, maio de 2022.

DANIELI BASSO FROZZA
ARQUITETA – CAU A 117131-3