

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:	ABELARDO LUZ							FOLHA Nº	01
PROJETO/RUA:	Rua Jose Santin - trecho rua Valdir Stefanni / Saõ Roque							DATA	maio/2022
Data referencia	sinapi 04/2022								
ITEM	CODIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO c/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO	
1	-	SERVIÇOS INICIAL / DRENAGEM							
1.1		Placa de obra	m2	2,50	339,00	23,00%	416,97	1.042,43	
1.2	90106	Escavação mecanizada de vala prof ate 1,5m	m3	37,20	7,00	23,00%	8,61	320,29	
1.3	95568	Tubo de concreto simples 400 mm,junta rígida, instalado (forn / assent)	m	28,00	86,20	23,00%	106,03	2.968,84	
1.4	93379	Reaterro mecanizado de vala	m3	33,71	18,67	23,00%	22,96	774,03	
1.5	comp	Boca de lobo com grade metálica	u	2,00	1.550,00	23,00%	1.906,50	3.813,00	
1.6	comp	Readequação boca de lobo existente/caixas de ligação	u	6,00	450,00	23,00%	553,50	3.321,00	
1.7	101207	Remoção de canteiros	m3	72,00	10,27	23,00%	12,63	909,36	
							Total R\$	13.148,95	
2	-	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	99814	Limpeza de pavimento	m2	2.262,00	1,65	23,00%	2,03	4.591,86	
2.2	94263	meio fio estruturado concreto	m	0,00	30,63	23,00%	37,67	0,00	
2.3	96399	Execução e compactação de sub base com rachao	m3	53,44	103,14	23,00%	126,86	6.779,40	
2.4	96396	Execução e compactação de base com brita graduada	m3	26,72	150,70	23,00%	185,36	4.952,82	
2.5	83356	Transporte pedra rachao e brita DMT 50km	m3*km	4.008,00	1,15	23,00%	1,41	5.651,28	
2.6	96401	Imprimação da base com asfalto diluido CM-30 tx- 1,2L/m2	m2	267,20	7,25	23,00%	8,92	2.383,42	
2.7	93177	Transporte material betuminoso CM-30 - DMT 50km	T*km	19,24	1,85	23,00%	2,28	43,86	
2.8	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,30 L/m²	m²	1.085,76	2,50	23,00%	3,08	3.344,14	
2.9	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	2.262,00	2,73	23,00%	3,36	7.600,32	
2.10	93177	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 50 Km	Txkm	3.114,77	1,85	23,00%	2,28	7.101,68	
2.11	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente	m³	123,05	1.400,00	23,00%	1.722,00	211.896,92	
2.12	95427	Transporte de massa asfáltica - DMT = 50 Km	m³xkm	6.152,64	0,95	23,00%	1,17	7.198,59	
							Total R\$	261.544,30	
3	-	SINALIZAÇÃO							
3.1	5213401 S	Pintura de faixa horizontal amarela - 12 cm	m²	14,40	25,05	23,00%	30,81	443,66	
3.2	5213401 S	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	28,80	25,05	23,00%	30,81	887,33	
3.3	5213401 S	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	81,60	25,05	23,00%	30,81	2.514,10	
3.4	101035	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - Totalmente refletiva, com sup. de fer	unid.	1,00	400,00	23,00%	492,00	492,00	
3.5	101038	Placa de Identificação de ruas (2 placas 45 x 20 cm) - com suporte de ferro ga	unid.	2,00	385,00	23,00%	473,55	947,10	
3.6	101035	Placa de Velocidade permitida - com suporte de ferro galvanizado Ø 50 mm	unid.	2,00	400,00	23,00%	492,00	984,00	
							Total R\$	6.268,19	
VALOR TOTAL R\$								R\$ 280.961,44	