

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

MUNICÍPIO:	<b>ABELARDO LUZ</b>						FOLHA Nº	<b>01</b>	
PROJETO/RUA:	<b>Rua Juarez M Filho (trecho r Benjamin Dambros / Loteamento)</b>						DATA	<b>maio/2022</b>	
Data referencia	<b>sinapi 04/2022</b>								
ITEM	CODIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO c/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO	
1	-	SERVIÇOS INICIAL / DRENAGEM							
1.1		Placa de obra	m2	2,50	339,00	23,00%	416,97	1.042,43	
1.2	90106	Escavação mecanizada de vala prof ate 1,5m	m3	10,80	7,00	23,00%	8,61	92,99	
1.3	95568	Tubo de concreto simples 400 mm,junta rígida, instalado (forn / assent)	m	9,00	86,20	23,00%	106,03	954,27	
1.4	93379	Reaterro mecanizado de vala	m3	9,68	18,67	23,00%	22,96	222,23	
1.5	comp	Boca de lobo com grade metálica	u	1,00	1.550,00	23,00%	1.906,50	1.906,50	
1.6	comp	Readequação boca de lobo existente/caixas de ligação	u	1,00	450,00	23,00%	553,50	553,50	
1.7	101207	Remoção de canteiros	m3	0,00	10,27	23,00%	12,63	0,00	
							<b>Total R\$</b>	<b>4.771,91</b>	
2	-	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	99814	Limpeza de pavimento	m2	1.785,00	1,65	23,00%	2,03	3.623,55	
2.2	94263	meio fio estruturado concreto	m	0,00	30,63	23,00%	37,67	0,00	
2.3	96399	Execução e compactação de sub base com rachao	m3	1,08	103,14	23,00%	126,86	137,01	
2.4	96396	Execução e compactação de base com brita graduada	m3	0,54	150,70	23,00%	185,36	100,09	
2.5	83356	Transporte pedra rachao e brita DMT 50km	m3*km	81,00	1,15	23,00%	1,41	114,21	
2.6	96401	Imprimação da base com asfalto diluido CM-30 tx- 1,2L/m2	m2	5,40	7,25	23,00%	8,92	48,17	
2.7	93177	Transporte material betuminoso CM-30 - DMT 50km	T*km	0,39	1,85	23,00%	2,28	0,89	
2.8	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,30 L/m²	m²	0,00	2,50	23,00%	3,08	0,00	
2.9	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	1.785,00	2,73	23,00%	3,36	5.997,60	
2.10	93177	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 50 Km	Txkm	2.457,95	1,85	23,00%	2,28	5.604,11	
2.11	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente	m³	51,41	1.400,00	23,00%	1.722,00	88.524,58	
2.12	95427	Transporte de massa asfáltica - DMT = 50 Km	m³xkm	2.570,40	0,95	23,00%	1,17	3.007,37	
							<b>Total R\$</b>	<b>107.157,58</b>	
3	-	SINALIZAÇÃO							
3.1	5213401 S	Pintura de faixa horizontal amarela - 12 cm	m²	10,32	25,05	23,00%	30,81	317,96	
3.2	5213401 S	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	23,04	25,05	23,00%	30,81	709,86	
3.3	5213401 S	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	61,20	25,05	23,00%	30,81	1.885,57	
3.4	101035	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - Totalmente refletiva, com sup. de fer	unid.	3,00	400,00	23,00%	492,00	1.476,00	
3.5	101038	Placa de Identificação de ruas (2 placas 45 x 20 cm) - com suporte de ferro ga	unid.	1,00	385,00	23,00%	473,55	473,55	
3.6	101035	Placa de Velocidade permitida - com suporte de ferro galvanizado Ø 50 mm	unid.	1,00	400,00	23,00%	492,00	492,00	
							<b>Total R\$</b>	<b>5.354,94</b>	
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								<b>R\$ 117.284,43</b>	