

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ

PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data Orçamento mai/22

Base SINAPI 03/2022

bdi aplicado 23%

Obra	Pavimentação			Rua Renato Begnini (trecho r jose Andrade / Edwino Gehlen)	Pedra Irregular		
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES / CALÇADAS			-			
Nº	Fonte	Codigo	Descrição	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES			-			
1.1.1.	SINAPI	74209/001	Placa de obra	m2	2,88	350,00	1.008,00
						Total	1.008,00
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL			-			
1.2.1	SINAPI	90106	Escavação de vala ate 1,5m prof	m3	14,40	8,06	116,06
1.2.2	SINAPI	95568	Tube de concreto O 40cmb- forn e inst	m	24,00	99,20	2.380,80
1.2.3	SINAPI	92212	Tube de concreto O 60cm - forn e inst	m	-	-	-
1.2.4	SINAPI	93379	Reaterro de vala	m3	11,38	18,80	214,02
1.2.5		comp	Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente	m2	-	-	-
1.2.6		comp	Recolocaçãode pavimento poliedrico com aproveitamento material retirado	m2	-	-	-
1.2.7	comp		Execução boca de lobo	um	4,00	1.560,29	6.241,16
						Total	8.952,05
1.3.	PAVIMENTAÇÃO			-			
1.3.1	pref		Conformação de plataforma	m2	1.010,91	-	-
1.3.2	SINAPI	94273	Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent	m	196,00	49,60	9.721,60
1.3.3		comp	Colchão de argila (media 15cm), inc transporte	m3	151,64	19,75	2.994,82
1.3.4		78785	Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec - inc rejuntamento	m2	1.010,91	37,20	37.605,85
1.3.6	pref		Compactação de pavimento	m2	1.010,91	-	-
						Total	50.322,27
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA			-			
1.4.1		comp	Placas sinalização de transito (conforme projeto)	Unid	2,00	400,00	800,00
1.4.2	SINAPI	73316/002	Placas nome de rua (conforme projeto)	Unid	2,00	385,00	770,00
						Total	1.570,00
Nota 1 - Itens 1.3.1 e 1.3.8 a execução a cargo do municipio						Total R\$	61.852,32