




PERFILADO 38x38 FIXAÇÃO SUPORTE SUSPENSÃO E MÃO FRANCESA



DETALHES



FIXAÇÃO DE ELETRODUTO





DIAGRAMA UNIFILAR



QUADRO DE CARGAS

Quadro de Cargas (QD1)										
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm2)
QD2	QD2	3F+N+T	380/220 V	28059	27954	R+S+T	6354	10800	10800	25 70
1	Iluminação de Emergência	F+N+T	220 V	2764	2620	T		313	2620	2.5 20
2	Iluminação	F+N	220 V	429	313	S				1.5 16
3	Iluminação Quadra	F+N	220 V	1167	1050	R	1050			2.5 16
4	Iluminação Quadra	F+N	220 V	1167	1050	R	1050			2.5 16
5	Iluminação Quadra	F+N	220 V	1167	1050	R	1050			2.5 16
6	Iluminação Quadra	F+N	220 V	1167	1050	R	1050			2.5 16
7	Iluminação Quadra	F+N	220 V	1167	1050	R	1050			2.5 16
8	Tomadas Cozinha	F+N+T	220 V	556	500	S		500		2.5 20
9	Tomadas Biliheteria + Depósito	F+N+T	220 V	778	700	S		700		2.5 20
10	Tomadas Banheiro	F+N	220 V	444	400	R	400			2.5 20
11	Tomadas Imprensa	F+N+T	220 V	444	400	S		400		2.5 20
TOTAL				39308	38136	R+S+T	12004	12713	13420	

Quadro de Cargas (QD2)										
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm2)
12	Iluminação	F+N	220 V	170	154	R	154			1.5 16
13	Tomadas Banheiros	F+N+T	220 V	889	800	R	800			2.5 20
14	Chuveiro	F+N+T	220 V	5400	5400	S		5400		6 32
15	Chuveiro	F+N+T	220 V	5400	5400	T			5400	6 32
16	Chuveiro	F+N+T	220 V	5400	5400	S		5400		6 32
17	Chuveiro	F+N+T	220 V	5400	5400	T			5400	6 32
18	Chuveiro	F+N+T	220 V	5400	5400	R	5400			6 32
TOTAL				28059	27954	R+S+T	6354	10800	10800	

PLACA DE AVISO

PERIGO

PAINEL DE ELETRICIDADE.

1 - Placa em acrílico com adesivo deverá ser fixada na tampa do quadro de distribuição com o seguinte dizeres "PERIGO painel de eletricidade"

ELITON SUTIL
ENGENHEIRO ELETRICISTA

TEL: (49) 984146610
e-mail: eliton.sutil@hotmail.com

OBRA: REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GINÁSIO PAULO ROBERTO FALCÃO
ENDEREÇO: RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ABELARDO LUZ - SC

ART-PROJETO: Nº 8535854-3
RESP.TÉCNICO

ART-EXECUÇÃO: Nº
PROPRIETÁRIO

PROJETO ELÉTRICO

DATA OUTUBRO/2022

DESENHO ELITON SUTIL

ESCALA 1:125

PRANCHA 02/02

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
CNPJ:83.009.886/0001-61