



**MEMORIAL DESCRITIVO**

**Obra:** CALÇADA E MURO ASSENTAMENTO 25 DE MAIO

**Proprietário:** Município de Abelardo Luz, SC.

**Local:** Assentamento 25 de maio



O presente memorial descritivo descreve e especifica quais os materiais, onde e quando serão empregados. Qualquer modificação em relação ao projeto deverá ter autorização previa por escrito. Devem ser consultas as normas (NBR) referentes a cada item de serviços.

### **1 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**

#### **1.1 - CONDIÇÕES GERAIS**

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento. Competirá o construtor fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhamento adequados a mais perfeita execução dos serviços.

O Construtor deverá preparar, em local adequado, um barracão para o escritório provisório, almoxarifado e alojamento, quando necessário. Os projetos e demais documentação referente à obra deveser mantido no referido escritório de obra e a disposição da fiscalização.

#### **1.2 – LIMPEZA DO TERRENO:**

Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que se venham a acumular no terreno, no decorrer da obra.

Para efeito de construção o terreno deve ser entregue livre e desempedido com livre acesso as obras.

#### **1.3 – LOCAÇÃO DA OBRA:**

A locação da obra será efetuada a partir das cotas estabelecidas do projeto arquitetônico, e antes pelas cotas acumuladas e ou conforme os estabelecidos no projeto. O quadro da obra será com linha de guias, fixadas convenientemente e niveladas.



## **2 – MOVIMENTO DE TERRAS:**

### **2.1 – PREPARO DO TERRENO:**

Serão executados todos os movimentos de terra necessário e indispensável para o nivelamento com a rua da área da obra.

Durante os trabalhos de preparo do terreno, o construtor tomará as devidas precauções para que as águas pluviais não prejudiquem as obras em andamento e tenham caimento para os fundos da praça.

## **3 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES:**

### **3.1 – PAVIMENTAÇÃO COM PAVER:**

O paver a ser utilizado deverá ter espessura mínima de 6cm e ser fornecido por empresa que possua certificação da ABCP ou outro órgão similar.

O terreno que receber este pavimento devera estar nivelado e compactado. O revestimento será aplicado sobre camada mínima de 4cm de pó de brita/pedrisco, com caimento de 1% para as bordas. Devera ser executada nas bordas do pavimento, guia em concreto com largura mínima de 13cm e altura de 40cm, sendo que 10cm para cima do nível do pavimento para evitar o escorregamento dos blocos. O rejuntamento será executado com areia fina ou pó de brita.

## **4 – MURO**

Será executado um muro com blocos rebocado e pintado para fazer o fechamento do parquinho da escola, com altura aproximada de 85cm (deverá alinhar com o muro que existe hoje), será rebocado e pintado o mesmo da mesma cor do existente.

Pilares e vigas conforme o projeto.

Abelardo Luz, setembro de 2022.

---

DANIELI BASSO FROZZA  
ARQUITETA – CAU A 117131-3