



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Item: Reforma Centro de Acolhimento Recanto do Carinho

Proprietário: Município de Abelardo Luz, SC.

Local: Travessa Erondina Silva – n. 53 - Centro



Generalidades

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem executados e materiais a serem aplicados na reforma da edificação do Centro de Acolhimento, neste município.

Todas as orientações sobre projetos e especificações estão contidas nos desenhos para execução e neste caderno de especificações técnicas.

Em caso de divergência entre as especificações contidas nos materiais, as normas de execução, os desenhos do projeto arquitetônico, e este caderno de especificações, prevalecerão sempre este último.

Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, a fiscalização sob consulta prévia, definirá a dimensão correta.

Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.



1.0 – Serviços preliminares

Antes do início da execução dos serviços deverá ser isolada a área a ser reformada.

A obra terá as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, atendendo as especificações técnicas legais do ministério do trabalho, atendendo a NBR-18.

2.0 – Revestimento Piso

Após a remoção do piso existente cerâmico no hall de entrada e lavabo , será executado novo revestimento no piso com porcelanato (60x60) e rodapé com 10cm de altura no mesmo porcelanato do piso **(cor a ser escolhida pela fiscalização)**.

Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será instalado Piso laminado clicado com manta, formato de régua, sem vinco, cor amadeirado, com resistência mínima de 12 anos, com rodapé do mesmo material e cor, a **cor deverá ser escolhida pela Fiscalização do contratante**.

3.0 – Demolição de alvenaria

Nas portas que serão retiradas, os vãos deverão ser adequados para uma porta com vão livre de 80cm.

4.0 – Considerações finais:

Todos os materiais utilizados na obra devem ser de boa qualidade, cabendo à fiscalização a recusa do uso de quaisquer materiais que não atendam às reais aplicações a que se destinam. Os serviços serão medidos nas unidades especificadas na planilha de quantitativos e preços unitários, obedecidas às condições estabelecidas em contrato. A obra deverá ser entregue limpa, com entulhos e sobras de materiais recolhidos e acondicionados pela Contratada, com posterior descarte em local adequado.

Abelardo Luz, setembro de 2022.

DANIELI BASSO FROZZA
ARQUITETA – CAU A 117131-3