

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:	ABELARDO LUZ						FOLHA Nº	01
PROJETO/RUA:	Rua Juarez M Filho (trecho r Benjamin Dambros / Loteamento)						DATA	nov / 2023
Data referencia	sinapi 09/2023 - Desonerado							
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO c/ BDI	PREÇO DO SERVIÇO
1	-	SERVIÇOS INICIAL / DRENAGEM						
1.1	103689	Placa de obra	m2	2,50	309,00	25,51%	387,83	969,58
1.2	90106	Escavação mecanizada de vala prof ate 1,5m	m3	5,40	7,72	25,51%	9,69	52,33
1.3	95568	Tube de concreto simples 400 mm,junta rígida, instalado (forn / assent)	m	9,00	103,40	25,51%	129,78	1.168,02
1.4	93379	Reaterro mecanizado de vala	m3	4,28	18,30	25,51%	22,97	98,29
1.5	comp	Boca de lobo com grade metalica	u	1,00	1.605,00	25,51%	2.014,44	2.014,44
1.6	comp	Readequação boca de lobo existente/caixas de ligação	u	1,00	560,00	25,51%	702,86	702,86
1.7	101207	Remoção de canteiros	m3	0,00	0,00	25,51%	0,00	0,00
							Total R\$	5.005,51
2	-	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	99814	Limpeza de pavimento	m2	1.785,00	2,04	25,51%	2,56	4.569,60
2.2	94263	meio fio estruturado concreto	m	0,00	0,00	25,51%	0,00	0,00
2.3	96399	Execução e compactação de sub base com rachao	m3	1,08	124,50	25,51%	156,26	168,76
2.4	96396	Execução e compactação de base com brita graduada	m3	0,54	182,79	25,51%	229,42	123,89
2.5	83356	Transporte pedra rachao e brita DMT 30km	m3*km	81,00	1,15	25,51%	1,44	116,64
2.6	cot	Imprimação da base com asfalto diluido CM-30 tx- 1,2L/m2	m2	5,40	7,50	25,51%	9,41	50,81
2.7	93177	Transporte material betuminoso CM-30 - DMT 50km	T*km	0,39	1,71	25,51%	2,15	0,84
2.8	96402	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,30 L/m²	m²	0,00	0,00	25,51%	0,00	0,00
2.9	cot	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	1.785,00	2,50	25,51%	3,14	5.604,90
2.10	93177	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 50 Km	Txkm	3.641,40	1,71	25,51%	2,15	7.829,01
2.11	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente	m³	107,10	1.517,00	25,51%	1.903,99	203.917,33
2.12	95427	Transporte de massa asfáltica - DMT = 50 Km	m³*km	5.355,00	0,86	25,51%	1,08	5.783,40
							Total R\$	228.165,18
3	-	SINALIZAÇÃO						
3.1	cot	Pintura de faixa horizontal amarela - 12 cm	m²	10,32	19,00	25,51%	23,85	246,13
3.2	cot	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	23,04	19,00	25,51%	23,85	549,50
3.3	cot	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	61,20	19,00	25,51%	23,85	1.459,62
3.4	101035	Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - Totalmente refletiva, com sup. de ferro galvanizado	unid.	3,00	246,00	25,51%	308,75	926,25
3.5	101038	Placa de Identificação de ruas (2 placas 45 x 20 cm) - com suporte de ferro galvanizado	unid.	1,00	246,00	25,51%	308,75	308,75
3.6	101035	Placa de Velocidade permitida - com suporte de ferro galvanizado Ø 50 mm	unid.	1,00	246,00	25,51%	308,75	308,75
							Total R\$	3.799,01
	xxxxx-sicro3							
	xxxxx - sinapi							
VALOR TOTAL R\$								R\$ 236.969,69